

MAIRIE DE CELLIEU

PROGRAMME - VOIRIE 2012 DEVIS ESTIMATIF

DESIGNATION DES TRAVAUX	QUANTITE ESTIMEE	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T.
Entrée Place de Verdun			
Découpe de béton bitumineux	30.00 ml		
Arrachage de béton bitumineux existant et évacuation	60.00 m ²		
Réglage de la forme avec 0/31.5	60.00 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 noir à raison de 200 kg/m ²	60.00 m ²		
TOTAL H.T.			
V.C. n° 9 Montée de Chavillon de Route Aqueduc à Impasse des Arcs			
Préparation bord de voie, terrassement pour 0/31.5	140.00 m ²		
Réglage de la forme avec 0/31.5	140.00 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 noir à raison de 140kg /m ²	140.00 m ²		
Mise à niveau de tampon Ø 850	5.00 U		
Mise à niveau de grille	4.00 U		
Fourniture et pose de P1	1.00 U		
Reprofilage en béton bitumineux 0/10 noir	30.00 T		
Fourniture et mise en œuvre de béton Bitumineux mince à 100 kg/m ² y compris couche d'accrochage	860.00 m ²		
TOTAL H.T.			
V.C. n° 37 Rue du Pilat			
Nettoyage de la forme	760.00 m ²		
Mise à niveau de tampon Ø850	2.00 U		
Mise à niveau de bouche à clé	3.00 U		
Fourniture et mise en œuvre, béton bitumineux 0/10 noir à raison de 180 kg /m ²	760.00 m ²		
TOTAL H.T.			

V.C. n° 10 Impasse Route de Peyrieux			
Terrassement de la forme existante pour mise en œuvre de 0/31.5 sur 15 cm moyen	170.00 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de 0/31.5 sur 15 cm moyen	170.00 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de couche de réglage sur 5 cm	170.00 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 noir à raison de 180 kg/m ²	170.00 m ²		
TOTAL H.T.			
V.C . n° 11 : Route de Peyrieux vers Route des Réservoirs			
Réglage de la forme existante avec apport de 0/31.5 si nécessaire	120.00 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de béton Bitumineux noir à raison de 180 kg/m ²	120.00 m ²		
TOTAL H.T.			
RD 37 : Rue du Grand Chemin			
Découpe de l'enrobé	230.00 ml		
Terrassement pour pose bordures	230.00 ml		
Fourniture et pose bordures T2 sur lit de Béton de 10 cm moyen et callage	230.00 ml		
Reprise devant bordure en enrobé chaud	230.00 ml		
Joint émulsion	230.00 ml		
Fourniture et mise en place de matériaux de remblais à l'arrière de bordure	230.00 ml		
TOTAL H.T.			
TOTAL GENERAL H.T.			
T.V.A. 19.6 %			
TOTAL GENERAL T.T. C.			