

PROGRAMME - VOIRIE 2010

DEVIS ESTIMATIF

DESIGNATION DES TRAVAUX	QUANTITE ESTIMEE	PRIX UNITAIRE	MONTANT H.T.
REPRISE ALLEE DU CIMETIERE			
Installation de chantier	1		
Enlèvement stabilisé sur 5 cm épaisseur et évacuation	430 m ²		
Réglage de la forme et cylindrage	430 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumi- neux 0/6 noir à raison de 130 kg/m ²	430 m ²		
TOTAL H.T.			
REFECTION VOIES COMMUNALES			
Préparation de chantier, balayage des rives	750 Ml		
Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 noir en reprofilage pour reprise de fond de forme	43 T		
Fourniture et exécution d'un revêtement monocouche gravillonnage 6/10 et 4/6	3 950 m ²		
Balayage revêtement monocouche	3 950 m ²		
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 noir de 150 kg/m ²	1 600 m ²		
TOTAL H.T.			
REPRISE ALLEES DU CIMETIERES ET REFECTION VOIES COMMUNALES			
TOTAL GENERAL H.T.			
T.V.A. 19.6 %			
TOTAL T.T.C.			