

MAIRIE DE CELLIEU

D E V I S

Elargissement de la Voie Communale n° 11
au lieudit « La Chirondière »

DESIGNATION	QUANTITES ESTIMEES	P.U.	MONTANT H.T.
Installation et signalisation du chantier.....	1		
Terrassement pour création de surlargeur y compris évacuation des matériaux en décharge contrôlée.....	170.00 m ³		
Piquage sur réseau existant pour tuyaux diam. 300 mm.....	1		
Busage comprenant la fouille, la pose d'un tuyau béton diam. 300 mm, le calage en matériaux fin et le remblaiement en concassé 0/31.5 profondeur moyenne 1.30 m maxi.....	50 ml		
Création d'un regard grille 50 x 50 y compris fonte de voirie 400 kn.....	1		
Fourniture et pose de blocs d'encrochement comprenant la tranchée d'ancrage, la pose des blocs sur une hauteur maxi de 2.00 m, le remblaiement à l'arrière des blocs y compris remise en place de la terre végétale.....	105 m ³		
Empierrement en concassé 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 30 cm pour la création de la fondation voirie cylindrage compris.....	120 m ²		
		MONTANT H.T.	
		T.V.A. 20.00 %	
		MONTANT TTC	

